

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Abbrucharbeiten.....	8
1.1.	Stahlbeton-Bauteile.....	8
1.2.	Mauerwerk.....	11
1.3.	Türen.....	17
1.4.	Fliesen.....	18
2.	Stahlbetonarbeiten.....	19
2.1.	Durchbrüche/Kernbohrungen.....	19
2.2.	Fundamente.....	23
3.	Mauerwerksarbeiten.....	25
3.1.	Innenwand Neubau.....	25
3.2.	Innenwand Bestand.....	29
3.3.	Außenwand.....	32
4.	Putzarbeiten.....	33
4.1.	Vorbereitungen.....	33
4.2.	Putzarbeiten.....	34
5.	Trockenbauarbeiten.....	37
5.1.	Vorarbeiten.....	37
5.2.	Werkstatt Raumbildende Maßnahme.....	38
5.3.	Einhausen HES 160 in Außenwand.....	39
5.4.	Staubschutzwand.....	40
6.	Malerarbeiten.....	41
6.1.	Vorarbeiten.....	41
6.2.	Malerarbeiten.....	43
7.	Bodenbelagsarbeiten.....	46
7.1.	Herrichten Fläche abgebrochener Fundamente/Wände.....	46
7.2.	Bodenbeschichtung.....	47
7.3.	Linoleum Flur ZG.....	48
8.	Fliesenarbeiten.....	50
8.1.	Vorbereitungen.....	50
8.2.	Fliesenarbeiten.....	53
9.	Metallbauarbeiten.....	54
10.	Stundenlohnarbeiten.....	55
10.1.	Stundenlohnarbeiten.....	55
	Zusammenstellung.....	57

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale
LV: Los-01 (Auss) Baumeisterarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

A1 ALLGEMEINE PROJEKTANFORDERUNGEN

A1.0 HINWEISE zu Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung

Hinweis zum Aufbau des Leistungsverzeichnisses

Die im Leistungsverzeichnis verwendete Hierarchie der Ordnungszahlen folgt keiner Chronologie, sondern dient der internen Strukturierung des Auftraggebers. Die Nummerierung erfolgt deshalb nicht zwingend fortlaufend in 1er-Schritten. Die Nummerierung ist beizubehalten.

Allgemeine Hinweise zu Ausschreibung und Vergabe

Entschädigung für die Ausarbeitung von Unterlagen

Für die Ausarbeitung der mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen erhält der Bieter keine Entschädigung.

Automatische Sortierung

Die Vergabeunterlagen werden automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter beim Auftraggeber anzufordern.

Punktfolgen

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind im Hinblick auf ein vollständiges Angebot vom Bieter auszufüllen.

Unterlagen, die dem Angebot beizufügen sind:

gem. der gesondert formulierten Vorbemerkungen des AG

Weitere besondere Vertragsbedingungen

Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich / wöchentlich einzureichen.

Bedenken zur Ausschreibung:

Bestehen Bedenken zu technischer und technologischer Ausführung, sind diese Bedenken dem AG vor der Angebotsabgabe mitzuteilen, um die Einheitspreise darauf abzustimmen bzw. um Unklarheiten zu klären. Einwände sind schriftlich zu dokumentieren und zu begründen.

Änderungen im Leistungsverzeichnis

Änderungen im Leistungstext sind nicht statthaft.

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hinweise zur Preisbildung/Abrechnung:

Die angebotenen Preise sind als Festpreis für die vollendete Lieferung und Montage innerhalb der vorgesehenen Ausführungstermine zu kalkulieren.

Die angebotenen Einheitspreise sind Festpreise bis zur Abnahme des Bauvorhabens. Später erfolgende Lohn- und Materialpreiserhöhungen sind ausgeschlossen.

Alle zur Realisierung der Leistungen notwendigen Nebenarbeiten wie z. B. Gerüste, Transporte usw., sowie Anpassungen und Schutzmaßnahmen sind Bestandteil des Angebotes und müssen dementsprechend eingearbeitet werden, soweit die Ausschreibung nicht gesondert erfolgt. Alle zur Aufnahme des Baustellenbetriebes notwendigen Maßnahmen, welche vor Beginn der Arbeiten durchgeführt werden müssen, müssen im Leistungsumfang des AN enthalten sein.

Sofern in den folgenden Positionen nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt wurde, verstehen sich die Leistungen einschl. aller notwendigen Stoffe und Hilfsstoffe und Betriebsmittel. Für die angebotene Leistung übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der ausgeschriebenen Positionen zwangsläufig ergeben, hat er in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn sie nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet "Bauart" das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaß und Ausführungszeichnungen. Aufmaß und Abrechnungszeichnungen sind mit der Rechnung einzureichen. Dies gilt auch für Abschlagsrechnungen. Bei Abschlagsrechnungen wird ausnahmsweise auch eine überschlägige Massenermittlung der bis dahin erbrachten Leistungen zugelassen.

Für die Einhaltung der Fertigstellungstermine übernimmt der Auftragnehmer die volle Gewähr. Andernfalls ist die Bauleitung berechtigt, lt. VOB Maßnahmen zu ergreifen, die die Einhaltung der Ausführungsfristen gewährleisten.

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale
LV: Los-01 (Auss) Baumeisterarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

A1.1 AUFGABENSTELLUNG

Der Auftraggeber beabsichtigt die Modernisierung seiner Energiezentrale. Im Zuge dessen sind umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am im Gebäude erforderlich.

Gegenstand dieses Loses sind die hierfür notwendigen
Abruch-, Stahlbeton-, Mauerwerks-, Putz-, Trockenbau-, Maler-,
Bodenbelags-, Fliesen-, Metallbau-, und Stahlbauarbeiten.

Die im Gebäude vorhandenen technischen Anlagen werden bauseits vollständig zurückgebaut oder sind durch geeignete Maßnahmen durch den AN zu schützen. Anschließend erfolgt im Rahmen dieses Loses der Rückbau bestehender Maschinenfundamente, nichttragender Innenwände aus Mauerwerk und Innentüren. Durchbrüche und Kernbohrungen in Wänden und Decken aus Mauerwerk und Stahlbeton sind teilweise zu verschließen und neue sind herzustellen, dabei werden neue Stürze eingebaut. Stahltüren sind auszubauen, neue T30-Türen sind einzubauen, Laibungen und Stürze sind abzubauen und neue zuerrichten.
Darüber hinaus sind im Rahmen dieses Loses Fehlstellen und Laibungen in Wänden aus Mauerwerk zu glätten. Im Gebäudeinneren erhalten bestehende Wände und Decken einen Überholungsanstrich, neu errichtete Wände erhalten Grund- und Deckbeschichtung, Böden werden gereinigt und ggf. mit einer Epoxidharzbeschichtung versehen
Bestehende Fliesen sind abzubauen, in Sanitärbereich und Werkstatt sind Fliesen anzubringen.
Trockenbaumäßig wird ein separater Werkstatttraum inkl. Decke im Erdgeschoss errichtet

Die mit den ausgeschriebenen Leistungen in Verbindung stehenden Vorbereitungs-, Anpassungs- und Nebenarbeiten, sind Bestandteil des Gesamtangebotes.

A1.2 PROJEKTANGABEN

Bauherr:

Flughafen Leipzig Halle GmbH
Terminalring 11
04435 Schkeuditz

Standortangaben:

Bundesland: Freistaat Sachsen
Landkreis: Landkreis Nordsachsen
Kommune: Schkeuditz
Straße: Am Kraftwerk 2

Planungen:

rewa Planungsgesellschaft mbH
Am Mühlgraben 4

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

09350 Lichtenstein

Ausführungsplanung:
Frau Wilhelm-Herrmann
Telefon: +49 (0) 37204 674-62
email: anna.wilhelm-herrmann@rewa.li

Ausschreibung:
Herr Kleindienst
Telefon: 0170 1600129
email: samuel.kleindienst@rewa.li

Bieteranfragen sind ausschließlich elektronisch direkt an den Bauherrn zu richten.

A2. KALKULATIONSGRUNDLAGE UND ANFORDERUNGEN

A2.1 ALLGEMEINE HINWEISE ZUR KALKULATION

Alle zur Aufnahme des Baustellenbetriebes notwendigen Maßnahmen müssen im Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten sein.

Die örtlichen Gegebenheiten sind vor Abgabe des Angebotes in Augenschein zu nehmen und die bestehende Situation bei der Erstellung des Angebotes zu berücksichtigen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über den gesamten komplexen Leistungsumfang zu informieren und dabei auch Art und Zustand des Bestandsgebäudes, die umgebenden Freiflächen und Höfe, Zuwegungen, An- und Abfahrtmöglichkeiten, Gefährdungen sowie die örtlichen Verhältnisse und behördlichen Vorgaben zu berücksichtigen.

Nachforderungen aus Unkenntnis der offensichtlich erkennbaren Leistungen können nicht geltend gemacht werden.

Zur technischen Ausführung sind alle nach DIN 18299 (ATV) gültigen Regeln zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlicher Regelungen, Vorschriften der Versorgungsträger und Regelungen zur Abfall- und Schadstoffentsorgung.

Alle Arbeiten sind so anzubieten, dass vorhersehbare Vorbereitungs-, Neben- bzw. Nacharbeiten einkalkuliert sind. Alle Angebotspreise verstehen sich für die fertige Arbeit, einschl. Materiallieferung sowie Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten herrührenden Verunreinigungen, Schuttabfuhr und Entsorgung der Stoffverpackungen.

Die ständige Sauberkeit der öffentlichen Straßen und Verkehrswege ist durch den Auftragnehmer zu garantieren. Für

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

eventuelle Schäden infolge Nichtbeachtung dieser Forderung haftet der Auftragnehmer allein. Bei Nichteinhaltung hat der Auftraggeber das Recht die Leistungen auf Kosten des Auftragnehmer zu veranlassen. Dazu zählt auch die Schuttbeseitigung. Erfolgt diese nicht fristgerecht bzw. zum Abschluss der Bauleistung des AN, ist der AG berechtigt, bis zu 06% der Abrechnungssumme von der Schlussrechnung einzubehalten.

A2.2 ARBEITSUNTERLAGEN des AG

Die Maßnahmen zur Baustelleneinrichtung BE ergeben sich aus dem Baustelleneinrichtungsplan (BE-Plan) gem. Anlage Kalkulationsgrundlage sind weiterhin auch die beigefügten Unterlagen:

Anlagen:

Baustelleneinrichtungs- und Lageplan

Stand: 27.02.2026

13220_XX_331_0900_IDOE_280126_B01-01_00

Ausführungsplanung - Hochbau

Stand: 08/2026

- 13220-1532--01REWA26080400020003#Grundriss Untergeschoss
- 13220-1532--01REWA26080400020503#Grundriss Untergeschoss - Abbruch, Demontage & Verschluss
-
- 1322000531--01REWA26080400010003#Lageplan
- 1322000532--01REWA26080400021003#Grundriss Erdgeschoss
- 1322000532--01REWA26080400021503#Grundriss Erdgeschoss - Abbruch, Demontage & Verschluss
- 1322001335--01REWA26080400042001#Übersichtsplan Pfosten-Riegel-Fassade
- 1322001532--01REWA26080400022003#Grundriss Zwischengeschoss
- 1322001532--01REWA26080400022503#Grundriss Zwischengeschoss - Abbruch, Demontage & Verschluss
- 1322099532--01REWA26080400023003#Dachaufsicht - Gitterrostebene
- 1322000335--01REWA26080400043001#Übersichtsplan Tor
- 1322000335--01REWA26080400041001#Übersichtsplan Werkstatt
- 1322000334--01REWA26080400035001#Ansichten
- 1322000533--01REWA26080400030003#Schnitt A-A
- 1322000533--01REWA26080400030103#Schnitt B-B

A2.3 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND -ZUFAHRT

Baustellenzufahrt:

Die Baustellenzufahrt erfolgt über den Terminalring zur Straße "Am Kraftwerk". Es führen befestigte Wege im Bestand zum Baugrundstück. Die erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen und -regelungen bei An- und Abtransporten sind Inhalt des Gesamtangebotes und werden hier nicht gesondert ausgeschrieben.

Baustelleneinrichtung:

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale
LV: Los-01 (Auss) Baumeisterarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der AG errichtet die komplette allgemeine und gemeinsam zu nutzende Baustelleneinrichtung für alle am Bau tätigen Gewerke, die bis zum Ende der Bauzeit vorgehalten werden.
Diese besteht aus einem Sanitärcontainer, einem Besprechungscontainer und Bauzäunen.

Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden bauseits zur Verfügung gestellt. Die Verteilungen an die jeweiligen Abnahmestellen müssen durch den Auftragnehmer hergestellt, vorgehalten und wieder zurückgebaut werden.

Die spezifische Baustelleneinrichtung für die hier beschriebenen eigenen temporären Leistungen werden über den Auftragnehmer selbst erbracht, vorgehalten und nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Leistung wieder entfernt. Durch den Auftraggeber können keine Aufenthaltsräume zur Verfügung gestellt werden. Die Herstellung dieser sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

A2.4 UMLAGEN

Vom AG wird ein Baustrom- und Bauwasseranschluss bauseits zur Verfügung gestellt.

Baustelleneinrichtung

Ein Sanitärcontainer wird durch den AN errichtet und wird zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt.

A3. ZUSÄTZLICHE REGELUNGEN

A3.1 ARBEITSSCHUTZ

Zur Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle bestellt der Auftraggeber einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator in Funktion eines Dritten.

Auf der Baustelle besteht Arbeitsschuh- und Schutzhelmpflicht. Bei Nichteinhaltung werden die betreffenden Personen nach einmaliger Ermahnung von der Baustelle verwiesen.

Vor Arbeitsbeginn sind dem Sicherheitskoordinator die durchgeführten Unterweisungen zum Arbeitsschutz aller Mitarbeiter und Subunternehmer vorzulegen!

Die Tätigkeit des SiGe-Koordinators schließt die Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten auf dem Gelände des Auftraggebers mit ein.

Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die Maßnahmen zu ihrer Verhütung, entsprechend § 12 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer Arbeitnehmerüberlassung entsprechend § 12 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz,

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	zu unterweisen. Er hat den Mitarbeitern die für ihren Arbeitsbereich oder für ihre Tätigkeit relevanten Inhalte der geltenden Unfallverhütungs-vorschriften und BG-Regeln sowie des einschlägigen staatlichen Vorschriften- und Regelwerkes in verständlicher Weise zu vermitteln. Die Unterweisung muss anhand der konkreten Baustellenbe-dingungen erfolgen und erforderlichenfalls wiederholt werden. Die Unterweisungen sind zu dokumentieren, vor Ort auf der Baustelle vorzuhalten und auf Verlangen vorzuzeigen.			
1.	Abbrucharbeiten			
1.1.	Stahlbeton-Bauteile			
	UG			
1.1.10.	Durchbruch in Geschossdecke herstellen, sägen Stahlbeton 20000-25000cm2 T 40-45cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Durchbruch in Geschossdecke herstellen, durch Sägen, Untergrundfläche waagerecht, in Stahlbeton, Normalbeton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung über 20000 bis 25000 cm2, Tiefe über 40 bis 45 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe von Standfläche im UG 4,65m und bodengleich vom EG, inkl. in Abhängigkeit der Abbruchtechnologie erforderliche Gerüstarbeiten bzw. Schutzmaßnahmen, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, abtransportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Im Bereich der Kanten um die rechteckige Öffnung an der Unterseite sind 15 cm umlaufend der Kante CFK-Lamellen in einer Matrix aus Epoxidharz fachgerecht anzubringen			
		2,000 St		
1.1.20.	Betonaufkantung Stahlbeton H = 0,2 m abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 24 cm Abbruch der Betonaufkantung aus Stahlbeton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse angenommene Festigkeitsklasse Beton C30/35, Höhe = 20 cm, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Abbruchdicke 24 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	0,800 m ³		
	EG			
1.1.30.	Einzelfundamente Stahlbeton abbrennen nicht schadstoffbelastet 24kN/m³ Abbruch der Einzelfundamente aus Stahlbeton, Normalbeton, 3 Stück: ca.1,4m*0,5m*0,27m, 3 Stück ca. 3,0m*1,0m*0,1m, Betonfestigkeitsklasse angenommene Festigkeitsklasse Beton : C30/35, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Fundamente sind mit der Bodenplatte baulich nicht verbunden, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Abbruchvolumen bis 0,25 m³, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	3,500 m ³		
1.1.40.	*** Bedarfsposition mit GB Zulage für Trennung konstruktive Verbindung zur Bodenplatte Zulage zur Position wie vor, für die Trennung der Fundamente von der Bodenplatte bei konstruktiver Verbindung mittels übergreifender Bewehrung und Ortbetonherstellung.	11,500 m ²		
	Zwischengeschoß			
1.1.50.	Durchbruch in Wand herstellen, sägen Stahlbeton 25000-50000cm² T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m³ Durchbruch in Wand herstellen, durch Sägen, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche senkrecht, in Stahlbeton, Normalbeton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung über 25000 bis 50000 cm², Tiefe über 20 bis 25			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung im Freien, einseitig wandbündig, Arbeitshöhe von Standfläche 7,50m, inkl. in Abhängigkeit der Abbruchtechnologie erforderliche Gerüstarbeiten bzw. Schutzmaßnahmen, vorh., Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	2,000 St		
Summe 1.1.	Stahlbeton-Bauteile			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Mauerwerk			
	EG, IW			
1.2.10.	Innenwand KS abbrechen nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 D 17,5 cm Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Kalksandstein, mit Beschichtung, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Abbruchdicke 17,5 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	80,000 m2		
1.2.20.	Innenwand KS abbrechen nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 D 24 cm Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Kalksandstein, mit Beschichtung, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Abbruchdicke 24 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	5,000 m2		
1.2.30.	Abbruch Betonflachsturz, nichttragend Innenwand D 24cm B 126cm Abbruch der Betonsturz aus Stahlbeton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse angenommene Festigkeitsklasse Beton C30/35, Wanddicke 24cm, Rohbaubreite der Öffnung 126 cm, mit Bekleidungen und Beschichtungen, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Geräteeinsatz ist möglich, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	5,000 St		
	EG, AW			
1.2.40.	Durchbruch herstellen Mauerwerk KS 25000-50000cm2 T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 Durchbruch herstellen inklusive Herstellung einer Mauerkstasche in Breite Durchbruch inkl. Auflageraussparung für Sturzeinbau , Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung über 25000 bis 50000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170102 Ziegel, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	3,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale
LV: Los-01 (Auss) Baumeisterarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1.2.50. Durchbruch herstellen Mauerwerk KS 15000-20000cm² T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m³

Durchbruch herstellen inklusive Herstellung einer Mauerkassette in Breite Durchbruchsinkl. Auflageraussparung für Sturzeinbau, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung über 15000 bis 20000 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

1,000 St

1.2.60. Abbruch Betonsturz tragend Außenwand D 24cm B 188,5cm

Abbruch der Betonsturz aus Stahlbeton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse angenommene Festigkeitsklasse Beton C30/35, Wanddicke 24cm, Rohbaubreite der Öffnung 188,5 cm, mit Bekleidungen und Beschichtungen, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Geräteeinsatz ist möglich, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

1,000 St

Zwischengeschoss, IW

1.2.70. Innenwand KS abbrechen nicht schadstoffbelastet 15kN/m³ D 24 cm

Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Kalksandstein, einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, inklusive Herstellung einer Mauerkassette in Breite Durchbruch inkl. Auflageraussparung für Sturzeinbau, nicht schadstoffbelastet,

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³, Abbruchdicke 24 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	2,500 m2		
1.2.80.	Durchbruch herstellen Mauerwerk KS 400-500cm2 T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 Durchbruch herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, oeinschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, Einzelöffnung über 400 bis 500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	1,000 St		
1.2.90.	Durchbruch herstellen Mauerwerk KS 700-800cm2 T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 Durchbruch herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, Einzelöffnung über 700 bis 800 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	erforderlichen Gerüstes, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	1,000 St		
1.2.100.	Durchbruch herstellen Mauerwerk KS 15000-20000cm2 T 15-20cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 Durchbruch herstellen inklusive Herstellung einer Mauerkstasche in Breite Durchbruch inkl. Auflageraussparung für Sturzeinbau, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung über 15000 bis 20000 cm2, Tiefe über 15 bis 20 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	2,000 St		

Zwischengeschoß, AW

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.110.	Außenwand KS abbrechen nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 D 24 cm Abbruch der Außenwand aus Mauerwerk aus Kalksandstein, einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Abbruchdicke 24 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, aufgenommene Stoffe sammeln, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	1,500 m2		
Summe 1.2.	Mauerwerk			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Türen			
1.3.10.	Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1260 mm H 2260 mm Maulweite/WD 240mm Abbruch der Tür, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, einschl. Zarge, Maulweite/Wanddicke 240 mm, einschl. Beschlag, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	5,000 St		
Summe 1.3.	Türen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Fliesen			
1.4.10.	Bodenbelag Fliese/Pl. D 10-15mm Mörtelbett Reste D 4cm abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 Abbruch des Bodenbelages, aus Steinzeugfliesen, kleinformatig, Dicke über 10 bis 15 mm, einschl. Mörtelbett, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, Bettungsdicke 4 cm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	4,500 m2		
1.4.20.	Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 Abbruch von Fliesen/Platten an Wand, aus Steinzeugfliesen, kleinformatig, Dicke über 10 bis 15 mm, einschl. Mörtelbett, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, Bettungsdicke 2 cm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	20,000 m2		
Summe 1.4.	Fliesen			
Summe 1.	Abbrucharbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Stahlbetonarbeiten			
2.1.	Durchbrüche/Kernbohrungen			
	Decke			
2.1.10.	*** Bedarfsposition mit GB Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 400-500mm T 40-45cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 400 bis 500 mm, Bohrtiefe über 40 bis 45 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	2,000 St		
2.1.20.	*** Bedarfsposition mit GB Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm T 40-45cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm, Bohrtiefe über 40 bis 45 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	1,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.30.	*** Position entfällt			
2.1.40.	Betonstabstahl BSt 500 S (A) Bewehrung aus Betonstabstahl BSt 500 S (A) DIN 488-1, DIN 488-2, alle Durchmesser, alle Längen, für Deckenausschnitt aus Ortbeton. Liefern, Ablängen, Biegen, Einbringen und Flechten von Rundstahl DIN 1992-1-1:2011-01 nach Angaben und Zeichnungen des Statikes einschl. aller Nebenleistungen, Abstandhalter, Einfassbügel, Distanzkörbe usw. Die Abrechnung erfolgt nach den geprüften Stahllisten der Bewehrungspläne. Für Verschnitt und Gewichtstoleranzen erfolgt keine Vergütung.	40,000 kg		
2.1.50.	Öffnung schließen Beton C30/37 1500-2000cm2 T 35-40cm Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, aus Beton, mit Beton, C 30/37 DIN 1045-2, Querschnitt über 1500 bis 2000 cm2, Tiefe über 35 bis 40 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.	2,000 St		
2.1.55.	Durchbruch herstellen Stahlbeton 5000-10000cm2 T 30-35cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN Durchbruch herstellen, Untergrundfläche senkrecht, in Stahlbeton, Normalbeton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung über 5000 bis 10000 cm2, Tiefe über 30 bis 35 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	4,000 St		

IW

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.60.	*** Bedarfsposition mit GB Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 400-500mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 400 bis 500 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	3,000 St		
2.1.70.	*** Bedarfsposition mit GB Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 200-250mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 200 bis 250 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	2,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.80.	Öffnung schließen Beton C30/37 1000-1500cm² T 20-25cm Öffnung in F90-Wand dicht schließen, Ausführung in Wandfläche, tragend, aus Stahlbeton, mit Beton, C 30/37 DIN 1045-2, Querschnitt über 1000 bis 1500 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.	14,000 St		
	AW			
2.1.90.	Öffnung überdecken Betonsturz tragend Außenwand H 11,3cm D 24cm B 201cm Öffnung überdecken mit Sturz ausgebildet aus HES 160 inkl. 15 cm Auflager, tragend gemäß Statik, Einbau in Außenwand, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 201 cm.	2,000 St		
Summe 2.1.	Durchbrüche/Kernbohrungen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Fundamente			
2.2.10.	*** Grundposition 1.0 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C30/37 bis 0,25m3 Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen bis 0,25 m3.	0,760 m3		
2.2.20.	*** Grundposition 2.0 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C30/37 0,25-0,5m3 Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen über 0,25 bis 0,5 m3.	1,000 m3		
2.2.30.	*** Bedarfsposition mit GB Schalung Einzelfundament H bis 0,5m Schalung Einzelfundament, Bauteilhöhe bis 0,5 m.	10,000 m2		
2.2.40.	*** Wahlposition 1.1 zu 1.0 Maschinen-Anlagenfundament Fertigteil L 1,4 m B 0,5 m H 0,3 m C30/37 Fundament als Fundament für Maschinen/technische Anlagen, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14991, Länge '1,4' m, Breite '0,5' m, Höhe '0,3' m, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Aussparungen werden gesondert vergütet, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.	4,000 St		Nur Einh.-Pr.
2.2.50.	*** Wahlposition 2.1 zu 2.0 Maschinen-Anlagenfundament Fertigteil L 1,75 m B 0,75 m H 0,3 m C30/37 Fundament als Fundament für Maschinen/technische Anlagen, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14991, Länge '1,75' m, Breite '0,75' m, Höhe '0,3' m, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Aussparungen werden gesondert vergütet, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.	3,000 St		Nur Einh.-Pr.

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.60.	Betonstabstahl B500A Durchm. 6-16mm Fundament Bewehrung aus Betonstabstahl BSt 500 S (A) DIN 488-1, DIN 488-2, alle Durchmesser, alle Längen, für Maschinenfundament Liefern, Ablängen, Biegen, Einbringen und Flechten von Rundstahl DIN 1992-1-1:2011-01 nach Angaben und Zeichnungen des Statikes einschl. aller Nebenleistungen, Abstandhalter, Einfassbügel, Distanzkörbe usw. Die Abrechnung erfolgt nach den geprüften Stahllisten der Bewehrungspläne. Für Verschnitt und Gewichtstoleranzen erfolgt keine Vergütung.	180,000 kg		
Summe 2.2.	Fundamente			
Summe 2.	Stahlbetonarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Mauerwerksarbeiten			
3.1.	Innenwand Neubau			
	UG Untergeschoss			
3.1.20.	Mauerwerk Innenwand 2seitig Sicht-MW KS L SFK12 RDK1,6 D 24cm Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, obere Wandfläche waagrecht, 2-seitig als Sichtmauerwerk, Fugenglattstrich, mit Stoßfugenvermörtelung, als F90- Wand ausführen, Dünnbettmörtel, alle Fugen schließen Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS L, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Mauerwerksdicke 24 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m.	165,000 m2		
3.1.30.	Stumpfstoß Mauerwerk D 17,5-24cm Mauerwerk F90- Wand mit Stumpfstoß an vorh. Wand aus Beton/Mauerwerk anschließen, mit Dübelanker, Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.	20,000 m		
3.1.40.	Mauerw.anschl. Dämmstoff A D 17,5-24cm Mauerwerk der F90-Wand anschließen mit gestopftem Dämmstoff, Mineralwolle, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Rohdichte 30 kg/m3, mit Brandschutzanforderung, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), an vorh. Decke aus Beton, Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.	28,000 m		
3.1.50.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1885 mm H 2135 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	2,000 St		
3.1.60.	Öffnung überdecken Betonflachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 188,5cm Öffnung überdecken mit Betonflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 188,5 cm.	6,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.70.	Sturz kraftschlüssig einbinden H bis 10cm B 20-25cm L 1,885 m Fertigteilsturz nachträglich in vorh. Mauerwerk kraftschlüssig einbinden, Höhe Einbauteil bis 10 cm, Breite über 20 bis 25 cm, Länge '1,885' m.	6,000 St		
	EG Erdgeschoss Innenwand Neubau			
3.1.80.	Mauerwerk Innenwand 2seitig Sicht-MW KS L SFK12 RDK1,6 D 24cm Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, obere Wandfläche waagerecht, 2-seitig als Sichtmauerwerk, Fugenglattstrich, mit Stoßfugenvermörtelung, als F90- Wand ausführen, Dünnbettmörtel, alle Fugen schließen Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS L, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Mauerwerksdicke 24 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m.	62,500 m2		
3.1.90.	Stumpfstoß Mauerwerk D 17,5-24cm Mauerwerk F90- Wand mit Stumpfstoß an vorh. Wand aus Beton/Mauerwerk anschließen, mit Dübelanker, Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.	17,500 m		
3.1.100.	Mauerw.anschl. Dämmstoff A D 17,5-24cm Mauerwerk der F90-Wand anschließen mit gestopftem Dämmstoff, Mineralwolle, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Rohdichte 30 kg/m3, mit Brandschutzanforderung, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), an vorh. Decke aus Beton, Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.	17,000 m		
3.1.110.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1300 mm H 750 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '750' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	2,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.120.	Öffnung überdecken Betonflachsturz nichttragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 138,5cm Öffnung überdecken mit Betonflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, nichttragend, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 138,5 cm.	2,000 St		
3.1.130.	Sturz kraftschlüssig einbinden H bis 10cm B 20-25cm L 1,3 m Fertigteilsturz nachträglich in vorh. Mauerwerk kraftschlüssig einbinden, Höhe Einbauteil bis 10 cm, Breite über 20 bis 25 cm, Länge '1,3' m.	2,000 St		
	Zwischengeschoss Zwischengeschoss			
3.1.140.	Mauerwerk Innenwand 2seitig Sicht-MW KS L SFK12 RDK1,6 D 24cm Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, obere Wandfläche waagrecht, 2-seitig als Sichtmauerwerk, Fugenglattstrich, mit Stoßfugenvermörtelung, als F90- Wand ausführen, Dünnbettmörtel, alle Fugen schließen Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS L, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Mauerwerksdicke 24 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m.	23,500 m2		
3.1.150.	Stumpfstoß Mauerwerk D 17,5-24cm Mauerwerk F90- Wand mit Stumpfstoß an vorh. Wand aus Beton/Mauerwerk anschließen, mit Dübelanker, Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.	15,000 m		
3.1.160.	Mauerw.anschl. Dämmstoff A D 17,5-24cm Mauerwerk der F90-Wand anschließen mit gestopftem Dämmstoff, Mineralwolle, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Rohdichte 30 kg/m3, mit Brandschutzanforderung, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), an vorh. Decke aus Beton, Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.	8,000 m		
3.1.170.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2260 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	2,000 St		
3.1.180.	Öffnung überdecken Betonflachsturz nichttragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 101cm Öffnung überdecken mit Betonflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, nichttragend, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm.	2,000 St		
3.1.190.	Sturz kraftschlüssig einbinden H bis 10cm B 20-25cm L 1,01 m Fertigteilsturz nachträglich in vorh. Mauerwerk kraftschlüssig einbinden, Höhe Einbauteil bis 10 cm, Breite über 20 bis 25 cm, Länge '1,01' m.	2,000 St		
Summe 3.1.	Innenwand Neubau			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Innenwand Bestand			
	UG			
3.2.10.	Öffnung schließen Beton C20/25 1000-1500cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in F90-Wandfläche, nichttragend, aus Beton, mit Beton, C 20/25 DIN 1045-2, Querschnitt über 1000 bis 1500 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.	10,000 St		
3.2.20.	Öffnung schließen Beton C20/25 2000-3000cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in F90-Wandfläche, nichttragend, aus Beton, mit Beton, C 20/25 DIN 1045-2, Querschnitt über 2000 bis 3000 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.	1,000 St		
	EG			
3.2.30.	Öffnung ausmauern D 24cm KS DF(240/115/52) Öffnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Wanddicke 24 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS, DF (240/115/52), kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschießen, Mauerwerk 2-seitig sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.	3,000 m ²		
3.2.40.	Öffnung überdecken Betonflachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 126cm Öffnung überdecken mit Betonflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 126 cm.	3,000 St		
3.2.50.	Sturz kraftschlüssig einbinden H bis 10cm B 20-25cm L 1,26 m Fertigteilsturz nachträglich in vorh. Mauerwerk kraftschlüssig einbinden, Höhe Einbauteil bis 10 cm, Breite über 20 bis 25 cm, Länge '1,26' m.	3,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zwischengeschoß

3.2.60. Öffnung überdecken Betonsturz tragend Außenwand H 11,3cm D 24cm B 101cm

Öffnung überdecken mit Betonsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm.

2,000 St

3.2.70. Sturz kraftschlüssig einbinden H bis 10cm B 20-25cm L 1,01 m

Fertigteilsturz nachträglich in vorh. Mauerwerk kraftschlüssig einbinden, Höhe Einbauteil bis 10 cm, Breite über 20 bis 25 cm, Länge '1,01' m.

2,000 St

3.2.80. Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

6,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.90.	Kernbohrung KS Durchm. 100-150mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m ³ , Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	4,000 St		
3.2.100.	Öffnung schließen Beton C20/25 150-200cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in F90-Wandfläche, nichttragend, aus Beton, mit Beton, C 20/25 DIN 1045-2, Querschnitt über 150 bis 200 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.	1,000 St		
3.2.110.	Öffnung schließen Beton C20/25 600-700cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in F90 -Wandfläche, nichttragend, aus Beton, mit Beton, C 20/25 DIN 1045-2, Querschnitt über 600 bis 700 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.	4,000 St		
3.2.120.	Öffnung schließen Beton C20/25 1000-1500cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in F90-Wandfläche, nichttragend, aus Beton, mit Beton, C 20/25 DIN 1045-2, Querschnitt über 1000 bis 1500 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.	1,000 St		
Summe 3.2. Innenwand Bestand				

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Außenwand			
	EG			
3.3.10.	Öffnung überdecken Betonsturz tragend Außenwand H 11,3cm D 24cm B 176cm Öffnung überdecken mit Betonsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 176 cm.			
		3,000 St		
3.3.20.	Sturz kraftschlüssig einbinden H bis 10cm B 20-25cm L 1,7 m Fertigteilsturz nachträglich in vorh. Mauerwerk kraftschlüssig einbinden, Höhe Einbauteil bis 10 cm, Breite über 20 bis 25 cm, Länge '1,7' m.			
		3,000 St		
3.3.30.	Öffnung überdecken Betonsturz tragend Außenwand H 11,3cm D 24cm B 138,5cm Öffnung überdecken mit Betonsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 138,5 cm.			
		1,000 St		
3.3.40.	Sturz kraftschlüssig einbinden H bis 10cm B 20-25cm L 1,3 m Fertigteilsturz nachträglich in vorh. Mauerwerk kraftschlüssig einbinden, Höhe Einbauteil bis 10 cm, Breite über 20 bis 25 cm, Länge '1,3' m.			
		1,000 St		
Summe 3.3.	Außenwand			
Summe 3.	Mauerwerksarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Putzarbeiten			
4.1.	Vorbereitungen			
4.1.10.	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen.	100,000 m2		
4.1.20.	Schutzabdeck. Wandfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Wandfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	150,000 m2		
4.1.30.	Untergrund reinigen Mauerwerk Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.	50,000 m2		
Summe 4.1.	Vorbereitungen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Putzarbeiten			
4.2.10.	*** Grundposition 5.0 Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.	35,000 m		
4.2.20.	*** Wahlposition 5.1 zu 5.0 Kante Innenputz anschlagen D 15mm Kante im Innenputz anschlagen,	35,000 m		Nur Einh.-Pr.
4.2.30.	*** Bedarfsposition mit GB Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Normalputzm. D 10mm OP Kalkzement-Normalputzm. gefilzt 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10,000 m ²		
4.2.40.	Innenputz 2lagig Leibung B 24 cm UP Kalkzement-Normalputzm. D 10mm OP Kalkzement-Normalputzm. gefilzt 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '24' cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	10,000 m		
4.2.50.	*** Bedarfsposition mit GB Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Normalputzm. gefilzt D 5mm 0,5-1m2 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement- Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Flächengröße über 0,5 bis 1 m ² , Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	5,000 St		
4.2.60.	*** Bedarfsposition mit GB Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Normalputzm. gefilzt D 5mm 0,25-0,5m² Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Flächengröße über 0,25 bis 0,5 m², Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	15,000 St		
4.2.70.	*** Bedarfsposition mit GB Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Normalputzm. gefilzt D 5mm 0,1-0,25m² Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Flächengröße über 0,1 bis 0,25 m², Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10,000 St		
4.2.80.	Putzglattstrich Türeimbau Leibung B 24 cm Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm Glattstrich Putz vor Türeimbau, auf Leibung, innen, Breite Leibung '24' cm, ausgleichen mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Kalksandsteinmauerwerk.	40,000 m		
4.2.90.	Putzglattstrich Fenstereinbau Leibung B 24 cm Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm Glattstrich Putz vor Fenster-/Fensterbankeinbau, auf Leibung, außen, Breite Leibung '24' cm, ausgleichen mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Kalksandsteinmauerwerk.	25,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.100.	Putzglattstrich Fenstereinbau Leibung B 24 cm Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm Glattstrich Putz vor Fenster-/Fensterbankeinbau, auf Leibung, außen, Breite Leibung '24' cm, ausgleichen mit Kalkzement- Normalputzmörtel (GP), Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Beton.	8,000 m		
Summe 4.2.	Putzarbeiten			
Summe 4.	Putzarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Trockenbauarbeiten			
5.1.	Vorarbeiten			
5.1.10.	Untergrund Boden und Wand reinigen Beton/Mauerwerk laden LKW AN Reinigen des Untergrundes aus Beton/Mauerwerk, von grober Verschmutzung, für Trockenbauarbeiten aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
		40,000 m2		
Summe 5.1.	Vorarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

5.2. Werkstatt Raumbildende Maßnahme

5.2.10. Raum-in-Raum-System

Knauf Cubo Basis K375.de - System
Selbsttragendes Raumsystem, Anzahl der Seiten mit Anschluss
an vorhandene Wände 2, Anschluss an Mauerwerk,
Außenmaße L x B x H in mm 7320 x 4945 x 2650,
Innenmaße L x B x H in mm 7180 x 4795 x 2500
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 F30,
Bewertetes Schalldämmmaß nach DIN 4109 Rw,R in dB 30,
Mit Montagewänden nach DIN 18183, Wanddicke 150 mm und
freitragender Decke, Deckendicke 150 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke
80mm mit einer Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/(m*K),
Erzeugnis: Knauf Insulation Trennwand-Dämmrolle TI 140 T/
Trennwand-Dämmplatte TP 115. Beplankung der Wände und
Deckenunterseite zweilagig.
mit Knauf Diamant Hartgipsplatten GKFI 12,5 mm, Beplankung
der Deckenoberseite: zweilagig * mit Knauf Diamant
Hartgipsplatten GKFI 12,5 mm. Fugenverspachtelung sowie zur
Aufnahme von Anstrich/Tapete Ausführung Spachtelung Q2.
Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt K37.de.
Erzeugnis/System: Knauf Cubo Basis K375.de
inklusive Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
verstärken, eckig, für Türeinstbau,
Dicke Wand '150' mm ,Breite '1,885' m, Höhe '2,135' m,
inklusive fachgerechtes Verbinden an bestehenden Fussboden
und Wände samt Fugenprofilen/-Bändern und Dichtungen

Hersteller und Typ knauf Cubo Basis K375.de - System "
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

1,000 psch

Summe 5.2. Werkstatt Raumbildende Maßnahme

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.3.	Einhausen HES 160 in Außenwand			
5.3.10.	Einhausen HES 160 in Außenwand Sturz ausgebildet aus HES 160 in Stahlbeton Außenwand ist zu bekleiden, Querschnitt rechteckig, 3-seitig, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,6 m, ohne Unterkonstruktion, Hohlräume sind mit Dämmung aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK) vollständig zu füllen Bekleidung aus Zementbauplatten geeignet für den Außenbereich, Plattendicke 12,5 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), 2-lagig, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, äußere Plattenlage vollflächig spachteln.			
		5,000 m		
Summe 5.3.	Einhausen HES 160 in Außenwand			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale
LV: Los-01 (Auss) Baumeisterarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.4.	Staubschutzwand			
5.4.10.	*** Position entfällt			
5.4.20.	*** Position entfällt			
	Summe 5.4.	Staubschutzwand		
	Summe 5.	Trockenbauarbeiten		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Malerarbeiten			
6.1.	Vorarbeiten			
6.1.10.	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen.	1.587,680 m2		
6.1.20.	Schutzabdeck. Wandfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Wandfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	500,000 m2		
6.1.30.	Schutzabdeck. Tür bis 3m2 Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Tür, 2-seitig, Einzelflächen bis 3 m2, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	15,000 St		
6.1.40.	Schutzabdeck. Tür bis 5m2 Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Tür, 2-seitig, Einzelflächen bis 5 m2, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	3,000 St		
6.1.50.	Schutzabdeck. Tür bis 15m2 Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Tür, 2-seitig, Einzelflächen bis 15 m2, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2,000 St		
6.1.60.	*** Bedarfsposition mit GB Schutzabdeck. Maschine Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Maschine, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.			
		1,000 m2		
6.1.70.	Untergrund anschleifen absaugen vorh.Beschichtung Absaugen und Beseitigen groben Schmutzes der vorh. Beschichtung für Überholungsbeschichtung an Aufgehenden Bauteilen			
		2.320,000 m2		
6.1.80.	Aufbauen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 H 5m Aufbauen fahrbares Gerüst, Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, im Gebäude, Stand sicherheitsnachweis wird gesondert vergütet.			
		1,000 St		
6.1.90.	Abbauen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 H 5m Abbauen fahrbares Gerüst, Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, im Gebäude, Stand sicherheitsnachweis wird gesondert vergütet.			
		1,000 St		
6.1.100.	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 H 5m Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst, Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, im Gebäude, Stand sicherheitsnachweis wird gesondert vergütet.			
		4,000 StWo		
Summe 6.1.	Vorarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.2.	Malerarbeiten			
6.2.10.	Überholungsbesch Wand Sichtbeton, Mauerwerk, Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Sichtbeton - geringe Anforderungen Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt oder Kalksandsteinmauerwerk Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	2.320,000 m2		
6.2.20.	Überholungsbesch Leibung Sichtbeton, Mauerwerk, B 24 cm Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Sichtbeton - geringe Anforderungen Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt oder Kalksandsteinmauerwerk Breite Leibung 24 cm, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 m		
6.2.30.	Überholungsbesch Decke Sichtbeton SB1 Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Sichtbeton - geringe Anforderungen Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	1.549,800 m2		
6.2.40.	Erstbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	515,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.2.50.	Erstbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	515,000 m2		
6.2.60.	Erstbesch Leibung Kalksandstein B 24 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Kalksandstein, Breite Leibung '24' cm, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000 m		
6.2.70.	Erstbesch Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	98,400 m2		
6.2.80.	Putzfehlstellen ausbessern Wand Putz Putzfehlstellen ausbessern, für Tapezierarbeiten, an Wand mit Putz, innen, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, geglättet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.2.90.	Grundbesch GBS Wand Grundbeschichtung mit wasserbasiertem Grundbeschichtungsstoff (Tapetengrund), auf Wand, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10,000 m2		
6.2.100.	Tapete Wand Papierwandbekl. Tapezieren der Wand, aus Beton, mit fertiger Papierwandbekleidung DIN EN 233, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10,000 m2		
Summe 6.2.	Malerarbeiten			
Summe 6.	Malerarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Bodenbelagsarbeiten			
7.1.	Herrichten Fläche abgebrochener Fundamente/Wände			
7.1.10.	Untergrund anschleifen absaugen Beton Schleifen, Ausgleichen von Fehlstellen und Absaugen des Untergrundes aus Beton im Bereich abgebrochener Wände aus Mauerwerk, Aufkantung und Fundamenten aus Stahlbeton, Untergrund waagrecht. Alle anfallenden Materialien werden Eigentum des AN und sind gegen Nachweis der Wiederverwertung oder fachgerechten Entsorgung zuzuführen			
		33,000 m2		
Summe 7.1.	Herrichten Fläche abgebrochener..			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.2.	Bodenbeschichtung			
7.2.10.	Kehlsockel Estrichmörtel Sockel-H 80mm Kehlsockel aus Estrichmörtel, obere Fläche gerade, Oberfläche glätten, Sockelhöhe 80 mm.	395,000 m		
7.2.20.	Untergrund anschleifen absaugen Beton Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Beton, für Bodenbelagarbeiten, Arbeiten Sockelbereich bis auf Höhe 20 cm	1.335,000 m2		
7.2.30.	Sockel schleifen absaugen Mauerwerk/Beton Arbeiten wie vorh. Position, Arbeiten im Bereich des Sockels aufgehender Bauteile bis auf 10 cm Höhe ausführen	395,000 m		
7.2.40.	Erstbesch Boden Beton EP-GBS 2K-EP 2K-EP Erstbeschichtung an Boden, innen, Anwendungsbereich Industrie, staplergeeignet, Untergrund Beton, Grundbeschichtung für Epoxidharz, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig.	1.335,000 m2		
7.2.50.	Erstbesch Sockelbereich Beton EP-GBS 2K-EP 2K-EP Arbeiten wie vorh. Position, Arbeiten im Bereich des Sockels aufgehender Bauteile bis auf 10 cm Höhe ausführen, Erstbeschichtung an Sockel, innen, Anwendungsbereich Industrie, staplergeeignet, Untergrund Beton, Grundbeschichtung für Epoxidharz, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig.	395,000 m		
Summe 7.2.	Bodenbeschichtung			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.3.	Linoleum Flur ZG			
7.3.10.	Bodenbelag PVC-Bodenbelag abbrehen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch von Bodenbelag aus PVC, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, geklebt, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Einsatzort: Flur R.1.090	50,000 m2		
7.3.20.	Sockelstreifen PVC-Bodenbelag abbrehen nicht schadstoffbelastet H 95-100mm D 0,4 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch Sockelstreifen aus PVC, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Einsatzort: Flur R.1.090	22,000 m		
7.3.30.	Spachteln und Schleifen Vollflächiges Spachteln und Schleifen sowie absaugen von Betonflächen mit Spachtelmasse, incl. des Ausgleichens von geringen Unebenheiten. Dicke: 1 - 2 mm Feuchtraumeignung: nein Material: lösungsmittelfreie kunstharzvergütete Zementspachtelmasse für Verlegung von PVC-Belägen Angeb. Fabrikat: '...'..... (vom Bieter anzugeben)	50,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.3.40.	Bodenbelag Linoleum Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, in Bahnen, Farbton nach Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird gesondert vergütet, vollflächig kleben. Fabrikat ist mit AG zu Bemustern. Einsatzort: Flur R.1.090	50,000 m2		
7.3.50.	Sockelstreifen Bodenbelag PVC homogen H 60-65mm Stellsockel Sockelstreifen, aus PVC, ohne Träger, homogen, Höhe über 60 bis 65 mm, als Stellsockel, Bodenbelag anpassen und verschweißen, senkrechte Sockelstöße verfugen, befestigen durch Kleben, Untergrund Beton. Fabrikat analog Pos. vorh. Einsatzort: Flur R.1.090	22,000 m		
Summe 7.3.	Linoleum Flur ZG			
Summe 7.	Bodenbelagsarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Fliesenarbeiten			
8.1.	Vorbereitungen			
8.1.10.	Untergrund anschleifen absaugen mineral. An- und Ebenschleifen, ggf. Spachteln und Absaugen des mineralischen Untergrundes, für Fliesen-/Plattenarbeiten. Reinigung des Untergrundes, der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein, einschl. fachgerechter Entsorgung, Deponiegebühren und Entsorgungsnachweis. Ausführung bei Verunreinigungen nach DIN 18352	35,000 m2		
8.1.20.	*** Grundposition 6.0 Waschbecken Sanitärporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet B 550-600mm Ausladung 400-450mm 10-15kg v.Hand Stoffe Abbruch Waschbecken, aus Sanitärporzellan, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Konsolen, Halterungen und Armaturen, Entfernen der Fugenabdichtung wird gesondert vergütet, Breite über 550 bis 600 mm, Ausladung über 400 bis 450 mm, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, und entsorgen, alle anfallenden Materialien werden Eigentum des AN und sind gegen Nachweis der Wiederverwertung oder fachgerechten Entsorgung zuzuführen	1,000 St		
8.1.30.	*** Wahlposition 6.1 zu 6.0 Waschbecken Sanitärporzellan demontieren, zum Wiedereinbau lagern, B 600-650mm Ausladung 400-450mm 10-15kg v.Hand Stoffe Demontage Waschbecken, aus Sanitärporzellan, einschl. Konsolen, Halterungen und Armaturen, Kosten für Entfernen und Entsorgen der Fugenabdichtung übernimmt AN, Breite über 550 bis 600 mm, Ausladung über 400 bis 450 mm, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, alle anfallenden Materialien werden Eigentum des AN und sind gegen Nachweis der Wiederverwertung oder fachgerechten Entsorgung zuzuführen	1,000 St		Nur Einh.-Pr.

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.1.40.	*** Grundposition 7.0 WC Sanitärporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet H bis 290mm Ausladung bis 450mm 10-15kg v.Hand Stoffe Abbruch WC, aus Sanitärporzellan, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe bis 290 mm, Ausladung bis 450 mm, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, und entsorgen, alle anfallenden Materialien werden Eigentum des AN und sind gegen Nachweis der Wiederverwertung oder fachgerechten Entsorgung zuzuführen	1,000 St		
8.1.50.	*** Wahlposition 7.1 zu 7.0 WC Sanitärporzellan demotieren und zum Wiedereinbau lagern, H bis 290mm Ausladung bis 450mm 10-15kg v.Hand Stoffe Demontage WC, aus Sanitärporzellan, Kosten für Entfernen und Entsorgen der Fugenabdichtung übernimmt AN, Höhe bis 290 mm, Ausladung bis 450 mm, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, alle anfallenden Materialien werden Eigentum des AN und sind gegen Nachweis der Wiederverwertung oder fachgerechten Entsorgung zuzuführen	1,000 St		Nur Einh.-Pr.
8.1.60.	Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten, GK-Wand Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten, als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems, im System des Herstellers. Grundierung trocknen lassen. Art des Untergrundes : Gipsbauplatten, imprägniert Abdichtungssystem: mineralischen Dichtungsschlämme	14,000 m ²		
8.1.70.	Tiefengrundierung, Bodenfläche Estrich Saugfähige zementäre Untergründe, wie Zementestriche, zum Verlegen der Bodenfliesen vollflächig mit einer Tiefengrundierung versehen, als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems, im System des Herstellers. Grundierung trocknen lassen. Abdichtungssystem: mineralischen Dichtungsschlämme	4,500 m ²		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.1.80.	Untergrund mit Tiefengrundanstrich, Mauerwerk Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten, als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems, im System des Herstellers. Grundierung trocknen lassen. Art des Untergrundes: Mauerwerkswand oder Stahlbeton Abdichtungssystem: mineralischen Dichtungsschlämme	17,000 m ²		
Summe 8.1.	Vorbereitungen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.2.	Fliesenarbeiten			
8.2.10.	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa Rutschgr.ArbeitR12 45/45cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIa, glasiert, matt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 45/45, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, aus Beton, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1.	5,000 m2		
8.2.20.	Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 30/60cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig Bekleidung an Wänden, auf Mauerwerk, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 30/60, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	32,500 m2		
8.2.30.	Reserve Fliesen Jeweils 1m² Reserve der Fliesen vorh. Posiotionen an AG übergeben zur Lagerung,	2,000 m2		
Summe 8.2.	Fliesenarbeiten			
Summe 8.	Fliesenarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale
LV: Los-01 (Auss) Baumeisterarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

9.	Metallbauarbeiten			
----	-------------------	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.	Stundenlohnarbeiten			
10.1.	Stundenlohnarbeiten			
	Hinweis Die Stundenlohnarbeiten beziehen sich nur auf Leistungen außerhalb der oben ausgeschriebenen Positionen und dienen der Abrechnung im Vorfeld unvorhersehbarer Leistungen Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte sind nur auf Anordnung des AG ausführen, ansonsten kann keine Abrechnung erfolgen.			
10.1.10.	*** Bedarfsposition mit GB Fachvorarbeiter- / Polierstunden Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Fachvorarbeiter-; Polierstunden.	10,000 h		
10.1.20.	*** Bedarfsposition mit GB Facharbeiterstunden Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Facharbeiterstunden.	20,000 h		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.1.30.	*** Preisanfrageposition Helferstunden Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Helferstunden.	10,000 h		Nur Einh.-Pr.
Summe 10.1.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 10.	Stundenlohnarbeiten			

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Abbrucharbeiten	
1.1.	Stahlbeton-Bauteile	
1.2.	Mauerwerk	
1.3.	Türen	
1.4.	Fliesen	
	Summe 1. Abbrucharbeiten	
2.	Stahlbetonarbeiten	
2.1.	Durchbrüche/Kernbohrungen	
2.2.	Fundamente	
	Summe 2. Stahlbetonarbeiten	
3.	Mauerwerksarbeiten	
3.1.	Innenwand Neubau	
3.2.	Innenwand Bestand	
3.3.	Außenwand	
	Summe 3. Mauerwerksarbeiten	
4.	Putzarbeiten	
4.1.	Vorbereitungen	
4.2.	Putzarbeiten	
	Summe 4. Putzarbeiten	
5.	Trockenbauarbeiten	
5.1.	Vorarbeiten	
5.2.	Werkstatt Raumbildende Maßnahme	
5.3.	Einhausen HES 160 in Außenwand	

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
5.4.	Staubschutzwand	
	Summe 5. Trockenbauarbeiten	
6.	Malerarbeiten	
6.1.	Vorarbeiten	
6.2.	Malerarbeiten	
	Summe 6. Malerarbeiten	
7.	Bodenbelagsarbeiten	
7.1.	Herrichten Fläche abgebrochener Fundamente/Wände	
7.2.	Bodenbeschichtung	
7.3.	Linoleum Flur ZG	
	Summe 7. Bodenbelagsarbeiten	
8.	Fliesenarbeiten	
8.1.	Vorbereitungen	
8.2.	Fliesenarbeiten	
	Summe 8. Fliesenarbeiten	
10.	Stundenlohnarbeiten	
10.1.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 10. Stundenlohnarbeiten	
LV	Los-01	
1.	Abbrucharbeiten	
2.	Stahlbetonarbeiten	
3.	Mauerwerksarbeiten	

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 2108-25 **Leipzig_IND_LEJ_Energiezentrale**
LV: Los-01 **(Auss) Baumeisterarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
4.	Putzarbeiten	
5.	Trockenbauarbeiten	
6.	Malerarbeiten	
7.	Bodenbelagsarbeiten	
8.	Fliesenarbeiten	
10.	Stundenlohnarbeiten	
Summe LV Los-01 (Auss) Baumeisterarbeiten		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 59

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)